
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8	Roboty malarskie
45432110-8	Kładzenie podłóg
45422100-2	Stolarka drewniana

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń

ADRES INWESTYCJI: Konstantynów Łódzki ul. Sadowa 10

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Witold Krygier

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2025-05-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim
ul. Sadowa 10
95-050 Konstantynów Ł.
tel 042/211-10-41, fax 211-11-30
Regon 472240609, NIP 731-17-31-057

DYREKTOR
SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim

dr med. Sławomir Jabłoński

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		SP ZOZ budynek A			
1.1		Malowanie pokoju nr 18			
1		Ręczne przenoszenie mebli i wyposażenia wraz z	rg		
d.1.1	kalk. własna	powtórny ich montażem (meble, oświetlenie itp.)			
		4	rg	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1		20,48	m2	20,48	
				RAZEM	20,48
3	KNR-W 4-011202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- Przyjęto 25% powierzchni.	m2		
d.1.1		$25\% * (4,81 * 2 + 3,09 * 2 + 2,81 * 2 + 0,8 * 2) * 3$	m2	17,27	
				RAZEM	17,27
4	KNR-W 4-011202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- Przyjęto 5% powierzchni.	m2		
d.1.1		$5\% * (4,81 * 2 + 3,09 * 2 + 2,81 * 2 + 0,8 * 2) * 3$	m2	3,45	
				RAZEM	3,45
5	KNR-W 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.1		$(4,81 * 2 + 3,09 * 2 + 2,81 * 2 + 0,8 * 2) * 3$	m2	69,06	
				RAZEM	69,06
6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.1		$(4,81 * 2 + 3,09 * 2 + 2,81 * 2 + 0,8 * 2) * 3$	m2	69,06	
				RAZEM	69,06
7	KNR-W 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1.1		$(4,81 * 2 + 3,09 * 2 + 2,81 * 2 + 0,8 * 2) * 3$	m2	69,06	
				RAZEM	69,06
8	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
d.1.1		$(4,81 * 2 + 3,09 * 2 + 2,81 * 2 + 0,8 * 2) * 1,6$	m2	36,832	
				RAZEM	36,832
9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1.1		20,48	m2	20,48	
				RAZEM	20,48
10	KNR-W 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1.1		20,48	m2	20,48	
				RAZEM	20,48
11	KNR-W 4-011215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
d.1.1		$4,24 * 1,69$	m2	7,17	
				RAZEM	7,17
12	KNR-W 4-011215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
d.1.1		20,48	m2	20,48	
				RAZEM	20,48
1.2		Malowanie pokoju nr 12			
13		Ręczne przenoszenie mebli i wyposażenia wraz z	rg		
d.1.2	kalk. własna	powtórny ich montażem (meble, oświetlenie itp.)			
		4	rg	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.2					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,3	m2	19,30	
				RAZEM	19,30
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- Przyjęto 25% powierzchni.	m2		
		$25\% * (4,85 * 2 + 3,98 * 2) * 3$	m2	13,25	
				RAZEM	13,25
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- Przyjęto 5% powierzchni.	m2		
		$5\% * (4,85 * 2 + 3,98 * 2) * 3$	m2	2,65	
				RAZEM	2,65
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(4,85 * 2 + 3,98 * 2) * 3$	m2	52,98	
				RAZEM	52,98
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$(4,85 * 2 + 3,98 * 2) * 3$	m2	52,98	
				RAZEM	52,98
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(4,85 * 2 + 3,98 * 2) * 3$	m2	52,98	
				RAZEM	52,98
20 d.1.2	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykle lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		$(4,85 * 2 + 3,98 * 2) * 1,6$	m2	28,256	
				RAZEM	28,256
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19,3	m2	19,30	
				RAZEM	19,30
22 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,3	m2	19,30	
				RAZEM	19,30
23 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		$4,24 * 1,69$	m2	7,17	
				RAZEM	7,17
24 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		19,3	m2	19,30	
				RAZEM	19,30
1.3		Malowanie pokoju nr 0.11, 0.12, 0.14,			
25 d.1.3	kalk. własna	Ręczne przenoszenie mebli i wyposażenia wraz z powtórnym ich montażem (meble, oświetlenie itp.)	rg		
		6	rg	6,00	
				RAZEM	6,00
26 d.1.3	KNR-W 4-01 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$43,69 + 5,58 + 9,83$	m2	59,10	
				RAZEM	59,10
27 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- Przyjęto 25% powierzchni.	m2		
		$25\% * (5,88 * 2 + 3,16 * 4 + 2,19 * 4 + 2,64 * 2 + 2,38 * 2 + 4,09 * 2 + 2,05 * 2 + 2,88 * 2) * 3$	m2	45,93	
				RAZEM	45,93

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.3	KNR-W 4-011202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- Przyjęto 5% powierzchni.	m2		
		$5\% * (5,88 * 2 + 3,16 * 4 + 2,19 * 4 + 2,64 * 2 + 2,38 * 2 + 4,09 * 2 + 2,05 * 2 + 2,88 * 2) * 3$	m2	9,19	
				RAZEM	9,19
29 d.1.3	KNR-W 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(5,88 * 2 + 3,16 * 4 + 2,19 * 4 + 2,64 * 2 + 2,38 * 2 + 4,09 * 2 + 2,05 * 2 + 2,88 * 2) * 3$	m2	183,72	
				RAZEM	183,72
30 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$(5,88 * 2 + 3,16 * 4 + 2,19 * 4 + 2,64 * 2 + 2,38 * 2 + 4,09 * 2 + 2,05 * 2 + 2,88 * 2) * 3$	m2	183,72	
				RAZEM	183,72
31 d.1.3	KNR-W 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(5,88 * 2 + 3,16 * 4 + 2,19 * 4 + 2,64 * 2 + 2,38 * 2 + 4,09 * 2 + 2,05 * 2 + 2,88 * 2) * 3$	m2	183,72	
				RAZEM	183,72
32 d.1.3	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykle lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		$(5,88 * 2 + 3,16 * 4 + 2,19 * 4 + 2,64 * 2 + 2,38 * 2 + 4,09 * 2 + 2,05 * 2 + 2,88 * 2) * 1,6$	m2	97,984	
				RAZEM	97,984
33 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		43,69 + 5,58 + 9,83	m2	59,10	
				RAZEM	59,10
34 d.1.3	KNR-W 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		43,69 + 5,58 + 9,83	m2	59,10	
				RAZEM	59,10
35 d.1.3	KNR-W 4-011215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		4,24 * 1,69	m2	7,17	
				RAZEM	7,17
36 d.1.3	KNR-W 4-011215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		43,69 + 5,58 + 9,83	m2	59,10	
				RAZEM	59,10
2		SP ZOZ budynek B			
2.1		Remont pomieszczenia nr 15			
37 d.2.1	kalk. własna	Ręczne przenoszenie mebli i wyposażenia	rg		
		2	rg	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2.1	KNR-W 4-010353-09	Wykucie ze ściany murowanej ościeżnicy drzwiowej stalowej o pow. do 2,0 m2 - drzwi wewnętrzne, pełne:	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.1	KNR 4-010348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,96 * 0,8	m2	2,368	
				RAZEM	2,368
40 d.2.1	KNR 4-010819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(5,59 * 2 + 4,77 * 2) * 1,9$	m2	39,368	
				RAZEM	39,368

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		25,51	m2	25,510	
				RAZEM	25,510
42 d.2.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.40 * 0,025 * 1,2	m3	1,181	
		poz.39 * 0,12 * 1,2	m3	0,341	
		poz.41 * 0,01 * 1,2	m3	0,306	
				RAZEM	1,828
43 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz.42	m3	1,83	
				RAZEM	1,83
44 d.2.1		Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(5,59 * 2 + 4,77 * 2) * (2,93 - 1,9)	m2	21,34	
				RAZEM	21,34
46 d.2.1	KNR-W 4-01 011202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- Przyjęto 50% powierzchni.	m2		
		50% * (5,59 * 2 + 4,77 * 2) * (2,93 - 1,9)	m2	10,67	
				RAZEM	10,67
47 d.2.1	KNR 3 0602-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
		(5,59 * 2 + 4,77 * 2) * 1,9	m2	39,368	
				RAZEM	39,368
48 d.2.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(0,3 + 0,50) * 4,77	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
49 d.2.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(0,3 * 3) * 2,97	m2	2,673	
				RAZEM	2,673
50 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(5,59 * 2 + 4,77 * 2) * (2,93) - (1,72 * 1,94 * 2 + 1,8)	m2	52,236	
				RAZEM	52,236
51 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,59 * 2 + 4,77 * 2) * (2,93) - (1,72 * 1,94 * 2 + 1,8)	m2	52,24	
				RAZEM	52,24
52 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(5,59 * 2 + 4,77 * 2) * (2,93) - (1,72 * 1,94 * 2 + 1,8)	m2	52,24	
				RAZEM	52,24
53 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		25,51	m2	25,51	
				RAZEM	25,51

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		25,51	m2	25,51	
				RAZEM	25,51
55 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		25,51	m2	25,51	
				RAZEM	25,51
56 d.2.1		Dostawa i montaż nakładek PCV komorowych na parapet	m		
		1,95 * 2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
57 d.2.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		25,51	m2	25,510	
				RAZEM	25,510
58 d.2.1	KNNR 2 1208-01 1208-02 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		25,51	m2	25,510	
				RAZEM	25,510
59 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		25,51	m2	25,51	
	Wywiniecie na ściany	$(4,77 * 2 + 5,59 * 2) * 0,1$	m2	2,07	
				RAZEM	27,58
60 d.2.1	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - listwy wyoblające	m		
		$(4,77 * 2 + 5,59 * 2)$	m	20,72	
				RAZEM	20,72
61 d.2.1	KNR-W 2- 021123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		25,51	m2	25,51	
	Wywiniecie na ściany	$(4,77 * 2 + 5,59 * 2) * 0,1$	m2	2,07	
				RAZEM	27,58
62 d.2.1	NNRNKB 202 2802-03 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm - fartuchy z płytek w otoczeniu zlewu i umywalki	m2		
		1,2 * 1,8 * 2	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
63 d.2.1		Demontaż i powtórny montaż grzejników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.2.1		Dostarczenie i montaż - zlew komorowy z baterią, szafką i niezbędnymi przeróbkami wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2.1	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtyko- wych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
66 d.2.1	KNNR 9 0401-03	Wymiana wyłącznika jednobiegunowego.	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.1	KNR-W 4-030606-07	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
68 d.2.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		8 * 11	m	88,000	
				RAZEM	88,000
69 d.2.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		8 * 11	m	88,000	
				RAZEM	88,000
70 d.2.1	KSNR 5 0405-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe	wyp.		
		11	wyp.	11,000	
				RAZEM	11,000
71 d.2.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
		11	po- miar.	11,0000	
				RAZEM	11,0000
72 d.2.1	KNR-W 4-010353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.2.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.2.1	KNR-W 4-011215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,72 * 1,94 * 2	m2	6,67	
				RAZEM	6,67
75 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		25,51	m2	25,51	
				RAZEM	25,51
2.2		Remont pomieszczenia nr 23			
76 d.2.2	kalk. własna	Ręczne przenoszenie mebli i wyposażenia	rg		
		6	rg	6,00	
				RAZEM	6,00
77 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie ze ściany murowanej ościeżnicy drzwiowej stalowej o pow. do 2,0 m2 - drzwi wewnętrzne, pełne:	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
79 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
80 d.2.2		Demontaż zlewu wraz z baterią i korkowaniem instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.2.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.78 * 0,025 * 1,2	m3	0,069	
		poz.79 * 0,01 * 1,2	m3	0,252	
				RAZEM	0,321
82 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz.81	m3	0,32	
				RAZEM	0,32
83 d.2.2		Dostarczenie i montaż drzwi jednoskrzydłowych wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 2,93	m2	60,59	
				RAZEM	60,59
85 d.2.2	KNR-W 4- 011202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- Przyjęto 5% powierzchni.	m2		
		5% * (5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 2,93	m2	3,03	
				RAZEM	3,03
86 d.2.2	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
87 d.2.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(0,3 * 5) * 2,97	m2	4,455	
				RAZEM	4,455
88 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 2,93	m2	60,592	
				RAZEM	60,592
89 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 2,93	m2	60,59	
				RAZEM	60,59
90 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 2,93	m2	60,59	
				RAZEM	60,59
91 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
92 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
93 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
94 d.2.2		Dostawa i montaż nakładek PCV komorowych na parapet	m		
		1,95 * 2	m	3,900	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,900
95 d.2.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
96 d.2.2	KNNR 2 1208-01 1208-02 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
97 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		21	m2	21,00	
	Wywiniecie na ściany	(5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 0,1	m2	2,07	
				RAZEM	23,07
98 d.2.2	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - listwy wyoblające	m		
		(5,64 * 2 + 4,7 * 2)	m	20,68	
				RAZEM	20,68
99 d.2.2	KNR-W 2- 021123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		21	m2	21,00	
	Wywiniecie na ściany	(5,64 * 2 + 4,7 * 2) * 0,1	m2	2,07	
				RAZEM	23,07
100 d.2.2	NNRNKB 202 2802-03 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm - fartuchy z płytek w otoczeniu zlewu i umywalki	m2		
		1,2 * 1,8 * 2	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
101 d.2.2		Demontaż i powtórny montaż grzejników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.2.2	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtyko- wych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
103 d.2.2	KNR-W 4- 030606-07	Wymiana istniejących opraw na oprawy LED	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
104 d.2.2	KNNR 9 0401-03	Wymiana nieuszczelnionego natynkowe- go wyłącznika jednobiegunowego.	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.2.2	KSNR 5 0405-04	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe	wyp.		
		14	wyp.	14,000	
				RAZEM	14,000
106 d.2.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		8 * 14	m	112,000	
				RAZEM	112,000
107 d.2.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		8 * 14	m	112,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	112,000
108 d.2.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
		14	po- miar.	14,0000	
				RAZEM	14,0000
109 d.2.2	KNR-W 4- 010353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.2.2	KNR-W 4- 011215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,72 * 1,94 * 2	m2	6,67	
				RAZEM	6,67
112 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00